

# 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2022330

项目完成时间：2022年12月23日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	彭水常福矿业有限公司			
项目名称	彭水常福矿业有限公司彭水县诸佛庙池六层岩萤石矿(扩建)安全设施验收评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	非煤矿山			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	牟声远	朱丕凯		吴博
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	牟声远、赵井清	2022年12月26日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师 注册证号	是否专职
牟声远	安全	1500000000100219	55120119536	专职
王者鹏	地质	1500000000100170	55210261822	专职
单 恩	通风	S011044000110191001087	55130136010	专职
吴伟征	水工结构	S011032000110201000502	55180185490	专职
曹恒将	电气	1600000000201220	/	专职
赵井清	采矿	S011032000110202000853	/	专职
何 爽	机械	1800000000301284	/	专职

项目简介

彭水常福矿业有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：袁左生，统一社会信用代码：91500243586879445D，营业期限：2011年11月29日至永久。采矿许可证证号：C5002432009046130046671，开采矿种为萤石、重晶石，生产规模为5万t/a，矿区面积0.348km<sup>2</sup>，有效期自2021年12月30日至2027年8月7日。该矿山属扩建性质的建设矿山，地下开采，企业按设计布置了井下开拓运输、回风巷道，布置了溜井，安设了风机、六大系统等安全设施，首采工作面已基本形成。



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	赵井清、朱丕凯	首次勘验，2022.10.26	查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1) 1#矿房人行井、通风井缺少控风设施，未设防坠网；2) 1#矿房通风井梯子无扶手，未留设转台；3) +480m 中段运输平巷端头未密闭；4) 1#矿房未布设切割巷道，尚未形成工作面；5) +480m 中段通风井(与+440m 联通)口未设安全围栏，未悬挂警示标识；6) +480m 中段溜矿井旁顶板不稳固，未进行整治；7) 六大系统安设不完善，尚未安设压风自救、供水施救装置；8) +480m 水沟不畅；9) +480m 主平巷未设测风站；10) 完善回风井口设施，接入备用电机，确保紧急情况主通风机能正常运转；11) 配电房门

				内开，未设挡鼠板，未铺设导静电橡胶板，窗户未设防护纱窗。
	牟声远	复查及再次 勘验，2022年 11月17日	复查上次整改情况，查看矿山合法性、相关证照、周边环境、开采工艺、配套工程及安全管理状况	1) 人员定位系统读卡器安装位置不正确，不能准确显示入井人员位置；2) 采场天井防坠落设施不完善；3) 部分密闭墙修建不严密，有漏风现象；4) 风水管路、线缆，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格的标志牌；5) +480m~+436m 溜矿井和回风井，上部井口附近有发生坠落的风险，无防坠落措施、安全警示标志和照明设施，且溜矿井溜矿口无挡车设施。